

23	ТЕР27-04-016-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (01.2019) ОЗП=9,82; ЭМ=7,11; ЗПМ=9,82; МАТ=6,69 НР (795 руб.); 121%=142%*0.85 от ФОТ (657 руб.) СП (427 руб.); 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (657 руб.)	0,099	1258,92 532,57	725,35 138,59	125	53	72 14	35,3625	3,5
24	ТССЦ-101-2698 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Геотекстиль, используется для выполнения работы по строке 23 раздела 2 локального сметного расчета №1 (м2)	108,9	42,75		4655				
25	ТЕР27-04-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (01.2019) ОЗП=9,82; ЭМ=7,6; ЗПМ=9,82; МАТ=4,09 НР (1723 руб.); 121%=142%*0.85 от ФОТ (1424 руб.) СП (926 руб.); 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1424 руб.)	0,1368	5024,25 426,45	4582,68 632,68	687	58	627 87	27,8185	3,81
26	ТССЦ-408-0392 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Щебень, используется для выполнения работы по строке 25 раздела 2 локального сметного расчета №1 (м3)	17,2368	799,86		13787				