

Согласовано:

Утверждаю:

" _ " _ 2019 г.

" _ " _ 2019 г.

Локальная смета №

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области на участке от региональной трассы «Кемполово-Губаницы-Тосно-Шапки» до въезда на территорию ЛОГБУ «Волосовский ПНИ»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 02.2019 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)

Сметная стоимость: 3258000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 262.43 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 48582.55 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	эксп. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	на единицу	всего
					основной з/п	в т.ч. з/п машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР 27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 14.67, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 37885.38 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 20351.65 руб.)	100 м2	20.36	1231.65 56.43	1168.31 85.83	361947.41	12419.77	348952.23 18890.46	3.49 3.64	71.06 74.11
2	ТСЦП 03-21-01-017	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км Индексы: к стоимости машин: 14.67,	1 т груза	200.6843	18.60 0	18.60 0	54759.12	0	54759.12 0	0 0	0 0
3	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25*1 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1 Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.71, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 10043.81 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 5395.44 руб.)	100 м3 материал а основании (в плотном теле)	0.725	5024.25 426.45	4582.68 632.68	29003.08	3342.20	25616.04 4958.47	27.82 25.75	20.17 18.67